

Assainissement de 6 estacades

RC 705 axe des Mosses (VD), 2008-2009



Maître de l'ouvrage

DINF - SR Division des
infrastructures routières
M. S. Nendaz

Chronologie

Avant-projet : avril-mai 2008

Projet définitif : juin-août 2008

Soumission, appel d'offres et
analyse : sept.-novembre 2008

Projet d'exécution : nov. 2008-
mars 2009

Adjudication : mars 2008

Travaux : déc. 2008-octobre 2009

Coût

Total TTC : Fr. 1'500'000.-

Ingénieur responsable

Hazem Charif

Programme

Assainissement et renforcement de 6 estacades sur la route du col des Mosses.

Renforcement pour permettre le trafic lourd de 40 t.

Travaux principaux :

- Hydrodémolition et démolition de béton
- Traitement des barres corrodées et reprofilage à l'aide de mortiers spéciaux
- Construction de nouveaux sommiers en béton armé
- Réparation et reprise en sous-œuvre de contreforts en maçonnerie de pierre
- Reconstruction des bordures
- Traitement des surfaces par application de peinture hydrophobe
- Réfection de l'étanchéité et de l'enrobé
- Dépose et repose des glissières existantes.

Exigences supplémentaires : Maintien du trafic et respect de l'environnement.

Liste des ouvrages :

Estacade les Afforêts
Estacades En Pré Bacon 1 et 2
Estacade 1 du Vélard
Estacades Place Cobal 1 et 3