Références > Conservation

Estacades Les Farettes

Les Mosses (VD), 2007-2008

Maître de l'ouvrage
DINF-SR
Division des infrastructures routières
M. S. Nendaz

Période de réalisation
Avant-projet :
février –mars 2007
Projet définitif :
mars – juin 2007
Soumission, appel d'offres et analyse : mai-août 2007
Projet d'exécution :
décembre 2007
Adjudication : janvier 2008
Travaux : avril-octobre 2008

Coût
TTC : 1 000 000.-

Ingénieur responsable
Hazem Charif

Programme
Assainissement et renforcement des deux estacades sur la route du col des Mosses. Renforcement pour permettre le trafic des véhicules de 40 to.

Travaux principaux :
− Hydrodémolition et démolition de béton ;
− Traitement des barres corrodées et reprofilage à l'aide de mortiers spéciaux ;
− Construction de nouveaux sommiers en béton armé ;
− Réparation et reprise en sous-œuvre de contreforts en maçonnerie de pierre ;
− Reconstruction des bordures ;
− Traitement des surfaces par application de peinture hydrophobe ;
− Réfection de l'étanchéité et de l'enrobé ;
− Dépose et repose des glissières existantes.