

Rue centrale d'Evionnaz

Valais, 2001-2003



Maître de l'ouvrage

Commune d'Evionnaz
M. N. Mettan, Président

Période de réalisation

2001-2003

Coût

TTC : 4 000 000.-

Ingénieur responsable

Pierre Laurencet

Programme

Les travaux de réfection de la rue centrale à Evionnaz ont pour objectifs d'améliorer la sécurité, la convivialité pour les utilisateurs de la chaussée et d'entreprendre l'assainissement des infrastructures.

La distribution de l'eau potable et également entièrement refaite.

Le projet complet est conditionné par l'absolue nécessité de maintenir en service la batterie Swisscom qui passe dans la rue et alimente le Valais par câbles optiques.

Le projet figure en zone A de protection des eaux. Des mesures particulières sont dès lors nécessaires durant les travaux pour éviter une pollution du sol et des eaux.

Caractéristiques techniques

Longueur du chantier	600 ml
Excavation et remblayage	5'500 m ³
Nouvelles canalisations EC	520 ml
Pavage	2'100 m ²
Remblayage de matériaux d'apport	2'000 m ³
Nouvelles canalisations EU	510 ml
Protection de câbles	2'000 ml
Revêt. bitumineux (prov. + déf.)	1'700 to