

Giratoires de Lussy

St-Prex (VD), 2007-20068



Maître de l'ouvrage

Commune de Saint-Prex
M. G. Dauner, Syndic
M. G. Brunet, Municipal
M. D. Mosini, Municipal

Période de réalisation

Début étude du projet : 2002
Soumissions : 2006
Travaux : 2007-2008

Coût

TTC : 2 200 000.-

Ingénieur responsable

Pierre Mivelaz

Direction travaux

André Gloor

Programme

Réalisation des giratoires du Glapin et de la Verrerie. Assainissement et mise en séparatif de la route de Lussy. Mandat complémentaire du service du gaz de la ville de Lausanne.

Réfection de la chaussée, des trottoirs et de différents services (gaz, Swisscom, Eau potable).

L'aménagement des deux giratoires contribue à la sécurité des trafics routiers et piétons de la RC 60. Le trafic poids-lourds d'entrée et de sortie de l'usine Vétropack est géré par ces deux giratoires. Le giratoire de la Verrerie améliore la perception d'entrée à la localité.

A relever la présence de fouilles relativement profondes (jusqu'à 4m) dans des terrains difficiles, limons et sables gorgés d'eau et l'étroitesse de la route prise en des murs en maçonnerie ayant nécessité la prise de précautions particulières.